



RENNOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Aansluitpunt DATA, bedraad niet afgemonteerd
- Aansluitpunt DATA, bedraad en afgemonteerd
- Deurbel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos bv verlichting
- Beldrukker
- Enkelepole schakelaar met wandcontactdoos
- Aansluitpunt bv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-poolig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-enkepolestype
- Schakelaar, 3-standen tlv bediening
- Sturing naar wp (tbe)
- Na-regeling (r)
- Kanaalvoeler (opgenomen in toevoer WTW)
- Binsplaat l.b.v. voedingkabel berging
- Verdeleinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar
- Wandcontactdoos, perilex, 2x30V, tlv formule
- Wandcontactdoos, perilex, mv 230V, WP 400V
- PV Dakdoorvoer i.b.v. PV (plat dak)
- Ruimteovererving omvormer PV-installatie
- PV-paneel
- PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
- aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- + hemelwater/voer
- buitenkanal voorstijl
- ⊕ opstelplaats warmtepomp (WP)
- ⊖ opstelplaats expansievat
- opstelplaats ventilator
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer elektrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- ⊕ opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- ⊖ afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- ⊖ afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- WTW doorvoer
- ⊖ ontluifschting rolierling
- A suorstoort
- V ventilatorrooster
- S screen
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG

- kruipkuk
- entree symbool
- betonwanden
- isolatie 155 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100mm
- ongescheiden stiel scheidingswand 100 mm
- gescheiden stiel scheidingswand 100 mm
- F5B-wand, 116mm
- houten wand berging / zij-aanbouw
- dakpakket
- ribnervoor 350 mm
- plaatvloer 200 mm
- dakvoier 70 mm
- Draaischijf volgens DIN norm
- R —
- L —
- krijstreepmethode gestoot

RENNOOI BEGLAZING

- inbraakwerendeklasse 2 volgens NEN

- beglazing dubbel isolierend
- beglazing triple isolierend
- ⊕ beglazing dubbel isolierend, letselwerend
- ⊕ beglazing triple isolierend, letselwerend
- beglazing dubbel isolierend, doornwerend
- beglazing triple isolierend, doornwerend
- M beglazing, multiglas
- beglazing, 30 mm brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- ▲ beglazing, zonerend

* Aan de afbeeldingen in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dienen uitsluitend ter illustratie.

Wijziging nr. Wijziging datum		Wijziging omschrijving
Projectnaam:	Mortiere Middelburg fase 4 en 5	
Projectlocatie:	Middelburg	
Projectnr.:	G. 107833	
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed Zuid	
Architect:	INBO	
Projectfase:	Verkoopoplekkening	
Onderwerp:	OVZT BNR 30	
	Plattegr, gevel, doorsnede	